

令和6年度 契約変更内容一覧（5月変更分）

番号	契約番号	契約当初の 契約番号	予算担当所属名	契約 年度日	契約変更 年度日	契約業者名	契約業者の住所 （川は代表者の住所）	工事の名称	工事場所	工事種別	工事概要	工事概要（変更分）	工期 （日）	工期 （日）	変更後の 工期（日）	契約金額	変更後の 契約金額	変更理由
1	2024001386	2316382	建設部道路整備課	R6. 1. 29	R6. 5. 1	弘法工業株式会社	高山市大島一丁目1 0 1 番地2	市道宝町大泉東町線舗装補修（第1工区）工事	高山市 大泉東町二丁目 地内	舗装	舗装工 A=590㎡ 区画線工 N=1式	舗装工 A=593㎡	R6. 1. 30	R6. 5. 17		8,030,000	8,193,900	本工事は概数により発注した工事（特記仕様書第5条）であり、精査した結果、数量を変更する必要が生じたため。
2	2024001389	2316394	建設部道路整備課	R6. 1. 29	R6. 5. 1	日宏建設株式会社	高山市黒瀬1 1 1 番地	市道今泉安養寺線舗装補修（第2工区）工事	高山市 小中 地内	舗装	舗装工 A=632㎡	舗装工 A=638㎡	R6. 1. 30	R6. 5. 17		8,415,000	8,503,900	本工事は概数により発注した工事（特記仕様書第5条）であり、精査した結果、数量を変更する必要が生じたため。
3	2024002680	2320069	農林水産部農林事務所農地林務課	R6. 3. 5	R6. 5. 1	共栄建設工業株式会社	高山市山田中村4 8 6 番地	0 5 災3 6 3 0～5 0 4 5 山田宿坊農地災害復旧工事	高山市 山田宿坊 地内	土木	復旧延長 L=10.0m 大管フロン電工Ⅱ型 L=10.0m	変更なし	R6. 3. 6	R6. 5. 31		3,982,000	4,087,600	0 5 災3 6 3 0～5 0 4 5 山田宿坊農地災害復旧工事は、崩壊した田面を復旧する工事であります。 「令和6年3月3日から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき、請負代金額の変更をするものです。
4	2024001373	2316364	建設部道路整備課	R6. 1. 18	R6. 5. 7	有限会社広瀬工業	高山市水橋峠村1 1 1 番地 1	市道水橋中村伊勢屋1号線改良工事	高山市 水橋伊勢屋 地内	土木	排水構造物工 L=30m 舗装工 A=71㎡ 区画線工 N=1式	変更なし	R6. 1. 19	R6. 5. 17		3,212,000	3,260,400	不可視部分において、構造物の除去数量が想定より多いことが判明し、処置分を増工する必要となった等によるもの。
5	2024002992	2321514	農林水産部農村整備課	R6. 2. 26	R6. 5. 7	応享工業株式会社	高山市八町南1 5 0 番地2	0 6 災今市取付排水路災害復旧工事	高山市 今市 地内	土木	板橋工 L=38m	板橋工 L=72m	R6. 2. 27	R6. 5. 17		3,578,300	3,429,800	崩土除去したところ、田側にも崩落が確認されたことから両側に板橋を設置することに変更し、板橋の高さを1.2mから0.6mに変更するもの。
6	2024002994	2321446	農林水産部農村整備課	R6. 3. 5	R6. 5. 7	応享工業株式会社	高山市八町南1 5 0 番地2	0 6 災F－8号排水路災害復旧工事	高山市 今市 地内	土木	板橋工 L=20m	板橋工 L=40m	R6. 3. 6	R6. 5. 24		1,925,000	2,180,200	崩土除去したところ、田側にも崩落が確認されたことから両側に板橋を設置することに変更し、板橋の高さを1.2mから0.6mに変更するもの。
7	2024002911	2321625	農林水産部農村整備課	R6. 2. 5	R6. 5. 8	有限会社三協土木	高山市針原中村4 2 3 番地	0 6 災5ヶ村用水路災害復旧工事	高山市 新住町 地内	土木	水路工 L=170m	変更なし	R6. 2. 6	R6. 5. 17		10,505,000	11,352,000	湧き水の排水処理が必要となったことによるもの。
8	2024002949	2321623	農林水産部農村整備課	R6. 2. 8	R6. 5. 8	株式会社森崎	高山市内新住町三丁目7番2 2号	0 6 災旧保用水路災害復旧工事	高山市 内新住 地内	土木	水路工 L=217m	変更なし	R6. 2. 9	R6. 5. 17		10,230,000	9,768,000	水路底盤を取り壊し、直壁にコンクリートを設置する数量が土木形跡において数量が増えたことによるもの。
9	2024004170	2312727	教育委員会事務局学校施設課	R5. 11. 13	R6. 5. 10	ハヤシ工業株式会社	高山市本郷町1 9 4 番地6	堀川南小学校 駐車場整備工事	高山市 本郷町 地内	土木	アスファルト舗装工 A=970㎡ グラウンド舗装復旧工 1式 側溝工 L=12m 排水構造物工 L=22m 集水排水工 1箇所 付帯工 1式 仮設工 1式	アスファルト舗装工 A=967㎡	#####	R6. 5. 31		16,170,000	16,126,000	舗装面積が減じたため。
10	2024001229	2317818	建設部道路河川管理課	R6. 2. 15	R6. 5. 13	株式会社谷口組	高山市清水大町2丁目2番7号	市道大泉3 6号線側溝補修工事	高山市 西公文名町 地内	土木	自由勾配側溝補修工 L=34.0m 集水排水工 N=1式 舗装補修工 A=35.6m	舗装補修工 A=35.9m	R6. 2. 16	R6. 5. 31		2,970,000	2,938,100	本工事は、老朽化した側溝の道路側溝を自由勾配側溝へ改修する工事です。 施工に先立ち受注者が設計照会を行ったところ、設計者と差が生じたことから、コンクリート取壊し数量を1.8㎡減じました。 これに伴い、31,900円の減額変更を行うものです。
11	2024002659	2319908	農林水産部農林事務所農地林務課	R6. 3. 5	R6. 5. 13	共栄建設工業株式会社	高山市山田中村4 8 6 番地	0 5 災3 6 3 0～5 0 4 2 山田赤目谷農地災害復旧工事	高山市 山田赤目谷 地内	土木	復旧延長（法面整形のみ） L=29m 土留工 A=345㎡ フロン電工Ⅱ型（3段階） L=23.0m L=63m	変更なし	R6. 3. 6	R6. 5. 31		4,840,000	5,038,000	0 5 災3 6 3 0～5 0 4 2 山田赤目谷農地災害復旧工事は、崩壊した田面を復旧する工事であります。 「令和6年3月3日から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき、請負代金額の変更をするものです。
12	2024002688	2319999	農林水産部農林事務所農地林務課	R6. 3. 5	R6. 5. 13	共栄建設工業株式会社	高山市山田中村4 8 6 番地	0 5 災3 6 3 0～5 0 0 8 山田白井谷農地災害復旧工事	高山市 山田白井谷 地内	土木	復旧延長 L=10.0m フロン電工3段階 L=7.0m	変更なし	R6. 3. 6	R6. 5. 31		2,222,000	2,279,200	0 5 災3 6 3 0～5 0 0 8 山田白井谷農地災害復旧工事は、崩壊した田面を復旧する工事であります。 「令和6年3月3日から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき、請負代金額の変更をするものです。
13	2024001362	2317902	建設部道路河川管理課	R6. 2. 15	R6. 5. 14	株式会社ヤベ工業	高山市有沢1 1 1 番地6	市道有沢2 9号線側溝補修工事	高山市 有沢 地内	土木	自由勾配側溝工 L=26.0m 舗装復旧工 A=27.0m	変更なし	R6. 2. 16	R6. 6. 14		2,420,000	2,440,900	本工事は、老朽化した側溝の道路側溝を自由勾配側溝へ改修する工事です。 取壊の舗装を取り壊したところ、アスファルトが想定よりも平均して70mm少なかったことより既設のアスファルト地の処分量が増えました。 これに伴い、20,900円の増額変更を行うものです。
14	2024001755	2316644	建設部道路整備課	R6. 1. 25	R6. 5. 14	朝日建設株式会社	高山市安住町7番1 2号	市道神池町地川線舗装補修（第1工区）工事	高山市 神池本町二丁目外 地内	舗装	舗装工 A=562㎡ 区画線工 N=1式	舗装工 A=591㎡	R6. 1. 26	R6. 5. 24		8,360,000	8,951,800	本工事は概数により発注した工事（特記仕様書第7条）であり、精査した結果、数量を変更する必要が生じたため。
15	2024002655	2319994	農林水産部農林事務所農地林務課	R6. 3. 5	R6. 5. 14	有限会社飛騨山建設	高山市八尾町上仁歩4 7 3 番地	0 5 災3 6 3 0～5 0 4 7 山田赤目谷農地災害復旧工事	高山市 山田赤目谷 地内	土木	復旧延長 L=20.0m フロン電工（3段階） L=9.0m	変更なし	R6. 3. 6	#####		2,383,700	2,204,400	0 5 災3 6 3 0～5 0 4 7 山田赤目谷農地災害復旧工事は、崩壊した田面を復旧する工事であります。 「令和6年3月3日から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置及び設計数量の変更に基づき、請負代金額の変更をするものです。
16	2024003071	2321224	農林水産部農林事務所農地林務課	R5. 10. 31	R6. 5. 14	三正建設株式会社	高山市八尾町三田1 3 2 0 番地	林道八尾蔵ヶ谷線災害復旧工事	高山市 八尾町三田 地内	土木	擁壁工 L=15.3m	擁壁工 L=15m	R5. 11. 1	R6. 6. 14		2,530,000	3,043,700	本工事は、林道八尾蔵ヶ谷線の欠損した路側に擁壁を設置し、林道を復旧するものです。設計変更理由は、次の2点が主なものです。 ・当初設計では1本2mの二次製品L型擁壁を計上していたが、擁壁設置を現場に即したクレーン付きバックホウで施工するため、重量の重い1本1mの二次製品L型擁壁に変更した。 ・現用土を埋め込みに使用計上していたが、施工現場が狭く現場内の残土が足りないことから掘削土を現場から仮置き場への運搬及び埋め戻し土に使用するために仮置き場から現場への運搬を追加変更した。
17	2024002684	2307188	建設部土木事務所建設課	R5. 7. 27	R6. 5. 14	株式会社東洋建設業	高山市八尾町深谷6 5 8 番地2	市道黒崎町横通1 1号線石畳改良（第3工区）工事	高山市 八尾町上新町 地内	土木	石畳舗装工 A=93㎡	石畳舗装工 A=88㎡	R5. 7. 28	R6. 1. 31		13,310,000	13,765,400	本工事は、市道黒崎町横通1号線において、劣化した石畳を改良する工事です。 現場精査の結果、取替の水道管が低く、CAモルタルの注入が出来ないため、地境界ブロックを用いて、水路との高さ上げが必要となりました。 このことにより先施工程ブロック設置工の増工及び土工面積等においても数量の変更が生じたことから、増額変更するものです。
18	2024001631	2316471	建設部道路整備課	R6. 1. 18	R6. 5. 15	有限会社吉塚工務店	高山市新屋6 0 番地7	市道水落米田線改良工事	高山市 水落 地内	土木	側溝工 L=36m 舗装工 A=157㎡	舗装工 A=145㎡	R6. 1. 19	R6. 5. 31		4,708,000	4,507,800	設計上の境界と現場の境界に差異があったことから設計変更を行ったもの。
19	2024002985	2320215	農林水産部農村整備課	R6. 3. 15	R6. 5. 15	有限会社吉広建設	高山市下野新3 6 2 7 番地 1	0 6 災F－4号排水路災害復旧工事	高山市 金山新西 地内	土木	渡渾工 L=720m コンクリート構造物取壊し V=8.5㎡ 水田排水口擁壁補修 N=30箇所 板橋工 L=20m	コンクリート構造物取壊し V=13.9㎡ 取壊工 L=0m	R6. 3. 18	R6. 5. 31		4,620,000	2,316,600	崩土を汚泥として処分する予定であったが、残土仮置き場へ処分したところ、処分先で発生した処分できないものがあり、また処分量が当初設計より実績が少なかったことによるもの。
20	2024001784	2306737	建設部道路整備課	R5. 8. 9	R6. 5. 15	野村・土建・小林建設共同企業体	高山市西長江四丁目7番4 6号	市道水橋伊勢屋町崎線橋梁新設工事	高山市 水橋峠峠外 地内	土木	法面護岸工 N=1式 付帯道路工 N=1式 構造物除去工 N=1式 排水構造物工 N=1式 舗装工 N=1式 仮橋工 N=1式 橋土工 N=1式 仮設工 N=1式	変更なし	R5. 8. 10	R6. 5. 31		121,550,000	125,505,600	橋台の基礎杭を施工する際に生じる掘削残土について、倉水堤防近く、処分先となるこの掘削残土に隣接する土質のものであったことから、改良を行い処分する必要があることと、掘削現場にあり、既設護岸崩壊からの漏水が著しく、施工現場であったことから、追加で水替えを行う必要が生じたことなどから増額変更を行うもの。

令和6年度 契約変更内容一覧（5月変更分）

番号	契約番号	契約当初の 契約番号	予算担当所属名	契約 年月日	契約変更 年月日	契約業者名	契約業者の住所 （川は代表者の住所）	工事の名称	工事場所	工事種別	工事概要	工事概要（変更分）	工期 （日）	工期 （年）	変更後の 工期（年）	契約金額	変更後の 契約金額	変更理由
21	2024002273	2312533	建設部土木事務所建設課	R5.11.9	R6.5.15	株式会社大起工業	高山市埴中町蔵島5 0番地6	市道長沢下瀬線道路災害復旧工事	高山市 埴中町下瀬 地内	土木	ブロック舗工 A=33㎡ 小口工 N=1基 防凍舗工 L=10m 舗装工 A=14㎡	舗装工 A=23㎡	#####	R6.5.31		5,335,000	6,370,100	本工事は、市道長沢下瀬線において、豪雨災害により道路陥没が顕著した箇所を復旧する工事です。 箇所作業を行ったところ、地盤が想定していた以上に軟弱であったことから、掘削等の処置が必要となり、掘削、土工や舗装工事の数量を増やす必要が生じたことから増額変更するものです。
22	2024001350	2318967	建設部道路河川管理課	R6.2.29	R6.5.17	ハヤシ工業株式会社	高山市本郷町1 9 4番地6	市道清住町1号線外1線側溝補修工事	高山市 本郷町 地内	土木	自由勾配側溝工(300×400) L=43.4m 舗装復旧工(密粒度AC20FA) A=111.2㎡ 集水樹工(口400×600) N=1.0基	変更なし	R6.3.1	R6.5.31		4,224,000		本工事は、老朽化した関係の道路側溝を補修する工事です。 施工に先立ち受注者が設計審査を行ったところ、排水勾配を確保するために調整コンクリートの平均高さの修正が必要となり、調整コンクリート平均高さ中H=0.050mからH=0.093mへ施工することとなりました。一、側溝の底厚が薄かったため、コンクリート製の処分量を適正にしました。この結果に基づき、再計算を行ったところ、調整コンクリートの増すコンクリート処分量の減工が相殺されたことから設計内容のみ変更するものです。
23	2024001354	2318318	建設部道路河川管理課	R6.2.22	R6.5.17	株式会社南中田建設工業	高山市南中7 4 3番地	市道南栗山1号線外1線側溝補修工事	高山市 南栗山 地内	土木	自由勾配側溝工(300×300) L=20.9m 集水樹工(口500×600) N=1.0基 舗装復旧工(密粒度AC20FA) A=24.7㎡	自由勾配側溝工(300×300) L=21.0m	R6.2.26	R6.5.31		2,475,000	2,504,700	本工事は、老朽化した関係の道路側溝を自由勾配側溝へ改修する工事です。 施工に先立ち受注者が設計審査を行ったところ、排水勾配を確保するために調整コンクリートの平均高さの修正が必要となり、調整コンクリート平均高さ中H=0.050mからH=0.159mへ施工することとなりました。これに伴い、29,700円の増額変更を行うものです。
24	2024001399	2317349	建設部道路整備課	R6.2.14	R6.5.20	山岸建設株式会社	高山市布瀬本町8番地1	市道金屋線改良工事	高山市 文京町三丁目外 地内	土木	マンホール工 N=3箇所 排水構造物工 L=38m 舗装工 A=4箇所 舗装工 A=290㎡ 構造物改修工 N=1式 道路付属施設工 N=1式 道機・巡回工 N=1式	排水構造物工 L=91m 舗装工 A=240㎡	R6.2.15	R6.4.30	R6.5.31	27,093,000	31,172,900	道路で発生していたが、詳細設計の結果、工事内容を変更する必要が生じたため。
25	2024001666	2318181	建設部道路整備課	R6.2.19	R6.5.20	辻建設株式会社	高山市内幸町6番1号	市道富山駅根塚線舗装補修(第1工区)工事	高山市 千石町二丁目外 地内	舗装	舗装工 A=528㎡ 区画線工 N=1式	舗装工 A=530㎡	R6.2.20	R6.5.31		7,755,000	7,988,200	本工事は複数により発注した工事（特記仕様書第7条）であり、積算した結果、数量を変更する必要が生じたため。
26	2024002979	2319508	農林水産部農村整備課	R6.2.29	R6.5.20	株式会社海内組	高山市中老田3 3 0番地	05災2 0 1 0－5 0 1 0三熊農道災害復旧工事	高山市 三熊 地内	土木	崩土削削 V=90㎡ 伐採土運搬処理 V=8㎡ 伐採土運搬処理 A=36㎡ 転落防護柵復旧 L=26m	伐採土運搬処理 V=10㎡	R6.3.1	R6.6.14		4,169,000	4,205,300	残土処分及び伐採木処分が当初設計より多くなったことによるもの。
27	2024003285	2310987	農林水産部農林事務所農地林務課	R5.10.17	R6.5.20	水新建設株式会社	高山市笹津1区1 3 9番地1	郡山森林公園天湖森整備（その6）工事	高山市 郡山外 地内	土木	電気設備整備工 1式 汚水設備工 1式 給水設備工 1式 植栽工 1式	電気設備整備工 1式 汚水設備工 1式 給水設備工 1式 植栽工 1式	#####	R6.3.11		67,100,000	73,651,600	本工事は、郡山森林公園天湖森の整備を行うものです。 設計変更理由は次のとおりです。 ・新たに整備するグラウンドグランドサイト及びオートキャンプサイトのサイン施設の増 ・電気設備の改定電圧配線路の増 ・公園内園路舗装を保護するため、仮設鉄柱設置・撤去及び仮設資材運搬の増 ・仮設舗装工事の工費削減による減 ・植生工（掘芝）の施工数量見直しによる減
28	2024001412	2318179	建設部道路整備課	R6.2.19	R6.5.23	有限会社北宮工務店	高山市安養村1 0 5番地1	市道神通町安養村線舗装補修工事	高山市 五陵外 地内	舗装	表層工 A=532㎡ 舗装工 A=532㎡ 区画線工 N=1式	表層工 A=590㎡ 舗装工 A=590㎡	R6.2.20	R6.5.31		8,030,000	8,902,300	本工事は複数により発注した工事（特記仕様書第7条）であり、積算した結果、数量を変更する必要が生じたため。
29	2024003231	2316357	建設部河川整備課	R6.2.1	R6.5.23	有限会社村本組	高山市岩瀨山町6 1番地	市道古志町2 3号線外2線側溝改良（第2 3工区）工事	高山市 古志町五丁目 地内	土木	自由勾配側溝 8400×H500 L=32m 自由勾配側溝 8400×H400 L=6m 自由勾配側溝 8700×H500 L=12m ボックスカルバート 8700×H500 L=1m 集水樹工 N=3基 排水工 N=1基	自由勾配側溝 8400×H500 L=34m 自由勾配側溝 8400×H400 L=6m 自由勾配側溝 8700×H500 L=12m ボックスカルバート 8700×H500 L=1m 集水樹工 N=4基 排水工 N=1基	R6.2.2	R6.5.31		8,361,100	8,737,300	工事着手前の起工測量による側溝改修延長の変更及び工事現場環境改善の一として快速トイレの設置による増額を行ったため。
30	2024001279	2317821	建設部道路河川管理課	R6.2.26	R6.5.24	日之出建設工業株式会社	高山市神通町三丁目2番9号	市道区画街路第1 4 2 5号線側溝補修工事	高山市 舟橋北町 地内	土木	自由勾配側溝補修工 L=77.6m 集水樹工 N=3基 舗装補修工 A=191.5m	自由勾配側溝補修工 L=77.0m 舗装補修工 A=173.6m	R6.2.27	R6.6.7		7,315,000	7,255,600	本工事は、老朽化した関係の道路側溝を自由勾配側溝へ改修する工事です。 施工に先立ち受注者が設計審査を行ったところ、設計値と差異が生じたことから、側溝延長を0.6m、舗装面積を17.9㎡減工しました。 これに伴い59,400円の減額変更を行うものです。
31	2024001305	2317342	建設部道路整備課	R6.1.30	R6.5.24	K K G商事株式会社	高山市尻尾2 3 1番地2	市道牧田上今町線改良工事	高山市 上今町 地内	土木	舗装工 L=28m 舗装工 A=81㎡	変更なし	R6.1.31	R6.5.31		4,114,000	4,174,500	側溝設置箇所を掘削したところ、地中に管渠が存在することが判明し、管渠を掘削して排水量を重力式側溝に変更する必要が生じたため。
32	2024001308	2318406	建設部道路整備課	R6.2.15	R6.5.24	有限会社三協土木	高山市針原町中4 2 3番地	市道五本榎一本木線改良工事	高山市 新庄北町 地内	土木	排水構造物工 L=47m 舗装工 A=157㎡ 区画線工 N=1式	排水構造物工 L=48m 舗装工 A=159㎡	R6.2.16	R6.5.31		4,473,700	7,239,100	側溝工に先立ち試験したところ、本路線の工事場所に布設されている給水管の場所が台帳と異なっていることが判明し、給水管を移設する必要が生じたこと等によるもの。
33	2024001363	2318555	建設部道路河川管理課	R6.2.22	R6.5.24	株式会社岩城建設	高山市辻分茶屋5 0 2番地4	市道長岡新茶屋町線側溝補修工事	高山市 茶屋町 地内	土木	自由勾配側溝 L=26.0m 舗装復旧工 A=27.0m	変更なし	R6.2.26	R6.6.7		2,497,000	2,510,200	本工事は、老朽化した関係の道路側溝を自由勾配側溝へ改修する工事です。 施工に先立ち受注者が設計審査を行ったところ、布設する側溝の管径の取付位置が台帳と異なり、側溝の位置が設計値と差異が生じたことから、側溝延長を2枚増工しました。 これに伴い、13,200円の増額変更を行うものです。
34	2024001369	2317679	建設部道路河川管理課	R6.2.6	R6.5.24	有限会社ホクショー	高山市荒川二丁目2 2番1 4号	市道常盤台1 3号線側溝補修工事	高山市 常盤台 地内	土木	自由勾配側溝補修工 L=20.2m 舗装補修工 A=37.1m	舗装補修工 A=38.4m	R6.2.7	R6.5.31		1,958,000	1,966,800	本工事は、老朽化した関係の道路側溝を自由勾配側溝へ改修する工事です。 本工事は、複数により発注した工事（特記仕様書第7条）であり、現地調査を行ったところ、舗装工の数量を変更する必要が生じたため。 以上の理由により、8,8 0 0円増額するものです。 舗装工 A=3 7. 1㎡→3 8. 4㎡
35	2024001377	2319015	建設部道路河川管理課	R6.2.29	R6.5.24	有限会社ホクショー	高山市荒川二丁目2 2番1 4号	市道東新庄線側溝補修工事	高山市 新庄町三丁目 地内	土木	自由勾配側溝補修工 L=21.9m 集水樹工 N=1基 舗装補修工 A=48.1m	自由勾配側溝補修工 L=22.2 舗装補修工 A=49.9m	R6.3.1	R6.6.14		2,365,000	2,377,100	本工事は、老朽化した関係の道路側溝を自由勾配側溝へ改修する工事です。 本工事は、複数により発注した工事（特記仕様書第7条）であり、現地調査を行ったところ、側溝工及び舗装工の数量を変更する必要が生じたため。 以上の理由により、1 2, 1 0 0円増額するものです。 側溝工 L=2 1. 9m→2 2. 2m 舗装工 A=4 8. 1㎡→4 9. 9㎡
36	2024001380	2317671	建設部道路河川管理課	R6.2.6	R6.5.24	株式会社共成	高山市大島三丁目8番3 1号	市道高岡町黒島線側溝補修工事	高山市 高岡町 地内	土木	自由勾配側溝補修工 L=20.8m 舗装補修工 A=26.1m	自由勾配側溝補修工 L=20.2m 舗装補修工 A=25.6m 集水樹工 N=1基	R6.2.7	R6.5.31		1,696,200	1,835,900	本工事は、老朽化した関係の道路側溝を自由勾配側溝へ改修する工事です。 本工事は、複数により発注した工事（特記仕様書第7条）であり、現地調査を行ったところ、集水樹の追加及び舗装工の数量を変更する必要が生じたため。 以上の理由により、1 3 9, 7 0 0円増額するものです。 集水樹工 N=1基（追加） 側溝工 L=2 0. 8m→2 0. 2m 舗装工 A=2 6. 1㎡→2 5. 6㎡

令和6年度 契約変更内容一覧（5月変更分）

番号	契約番号	契約当初の 契約番号	予算担当所属名	契約 年月日	契約変更 年月日	契約業者名	契約業者の住所 （川は代表者の住所）	工事の名称	工事場所	工事種別	工事概要	工事概要（変更分）	工期 （日）	工期 （年）	変更後の 工期（年）	契約金額	変更後の 契約金額	変更理由
37	2024002629	2309760	建設部道路構造保全対策課	R5. 9. 26	R6. 5. 24	ウエマツ建設工業株式会社	高山市鴨島1 4 4 2番地	（余フ）寺町3号橋補修工事	高山市 寺町 地内	土木	橋梁建設工（Rc-1） A=42㎡ 当て板補修工 N=1式 断面修復工 V=0.03㎡ 床面含浸工 A=60㎡ 排水施設設置工 N=1式 防護柵取替工 N=1式 舗装工 A=19㎡ 伸縮装置取替工 L=8.6m 支承取替工 N=4式 落石防止システム工 N=1式 足場工 N=1式	断面修復工 A=0.011㎡ 削クリア工法 A=0.33㎡ 表面含浸工 A=58㎡ 水切工 L=19.5m	R5. 9. 27	R6. 5. 31		29,150,000	30,360,000	新技術の追加によるもの。 仮設の変更によるもの。
38	2024004829	2315697	建設部公園緑地課	R6. 2. 7	R6. 5. 27	株式会社鶴島ガーデン	高山市茶屋町1 0 3番地	公園施設長寿命化対策（その5）工事	高山市 田畑外 地内	造園	公園施設更新 N=一式 観音池裏 2連プランコ、滑り台、 4連プランコ		R6. 2. 8	R6. 8. 30		15,279,000	15,867,500	受注者より週休2日制に切り替わることの申し出があったこと等から
39	2024001357	2318308	建設部道路河川管理課	R6. 2. 19	R6. 5. 31	株式会社ナカムラ	高山市八川9 2番地	市道若竹町2号線側溝補修工事	高山市 若竹町五丁目 地内	土木	自由勾配側溝(300×400) L=72.3m 自由勾配側溝(300×500) L=1.8m 舗装復旧工(密粒度AC20FA) A=103.0㎡	自由勾配側溝(300×500) L=1.7m	R6. 2. 20	R6. 6. 14		5,753,000	5,800,300	本工事は、老朽化した開渠の道路側溝を自由勾配側溝へ改修する工事です。 施工に先立ち受注者が設計照査を行ったところ、排水勾配を確保するために調整コンクリートの平均高さを昨0.050mから昨0.105mへ高工しました。 これに伴い、47,300円の増額変更を行うものです。
40	2024001366	2317901	建設部道路河川管理課	R6. 2. 15	R6. 5. 31	萩田建設工業株式会社	高山市塚新町1 1番5 0号	市道下新9号線側溝補修工事	高山市 奥田双葉町 地内	土木	自由勾配側溝 L=22.0m 舗装復旧工 A=27.6㎡	自由勾配側溝 L=24.0m 舗装復旧工 A=30.0㎡	R6. 2. 16	R6. 6. 14		1,980,000	2,227,500	本工事は、老朽化した開渠の道路側溝を自由勾配側溝へ改修する工事です。 施工に先立ち受注者が設計照査を行ったところ、布設する側溝の形状の変更が必要となり、側溝延長が設計値と差異が生じたことから、2m増工しました。 これに伴い、247,500円の増額変更を行うものです。
41	2024001417	2318062	建設部道路河川管理課	R6. 2. 15	R6. 5. 31	有限会社村本組	高山市岩瀬白山町6 1番地	市道露1 3号線側溝補修工事	高山市 森一丁目 地内	土木	自由勾配側溝補修工 L=36.3m 舗装補修工 A=46.6㎡	自由勾配側溝補修工 L=35.8m 舗装補修工 A=53.5㎡ 集水樹工 N=1基	R6. 2. 16	R6. 6. 7		3,000,800	3,415,500	本工事は、老朽化した開渠の道路側溝を自由勾配側溝に改修する工事です。 本工事は、概算により発注した工事（特記仕様書第7条）であり、現地照査を行ったところ、集水樹の追加及び舗装工の数量を変更する必要があると見込まれました。 以上の理由により、414,700円の増額を行うものです。 集水樹工：N=1基（追加） 側溝工：L=36.3m→35.8m 舗装工：A=46.6㎡→53.5㎡