

令和6年度 契約変更内容一覧（9月変更分）

番号	契約番号	契約当初 の	予算担当所属名	契約 年月日	契約変更 年月日	契約業者名	契約業者の住所 (JVは代表者の住所)	工事の名称	工事場所	工事種別	工事概要（当初）	工事概要（変更後）	工期 （自）	工期 （至）	変更後の 工期	契約金額	変更後の 契約金額	変更理由
1	2024003072	2319148	農林水産部農林事務所農地林務課	R6.3.5	R6.9.24	有限会社慶治組	富山市八尾町鏡町源川原684番地	林道八尾清水入谷線災害復旧工事	富山市 八尾町清水 地内	土木	1号箇所 幅員4m 延長16m 簡易吹付法砕工 A=351㎡ モルタル吹付工 A=15㎡	1号箇所 幅員4m 延長16m 簡易吹付法砕工 A=351㎡ モルタル吹付工 A=15㎡	R6.3.6	R6.11.11	—	13,530,000	13,964,500	本工事は、林道八尾清水入谷線で豪雨により崩れた法面を整形し簡易法砕工やモルタル吹付を行い、林道を復旧するものです。 設計変更理由については、次の4点が主なものです。 1 当初設計では、法面掘削するための工事用道路土砂を市所有地の土砂で搬入・搬出（L=10Km）を計上していたが、林道内の土砂（L=0.7Km）に変更。 また、搬入・搬出量の増により変更。 2 法面掘削土が悪く、第3種建設発生土となり処分価を変更。 3 簡易法砕工（351㎡→311㎡）・モルタル吹付工（15㎡→44㎡）の施工数量増減による変更。 4 「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用により労務単価を変更。
2	2024002419	2307204	建設部道路構造保全対策課	R5.9.26	R6.9.26	高尾建設・神高・泉建設共同企業体	富山市本宮1073番地	小見橋1号仮橋設置工事	富山市 小見 地内	土木	仮橋設置工 N=1式 構造物撤去工 N=1式	仮橋設置工 N=1式 構造物撤去工 N=1式	R5.9.27	R6.10.31	R7.1.31	359,876,000	468,991,600	仮橋を支える杭の施工において、打設場所である本橋の谷側にある道路奥地内に一部太径の杭筋が配筋されていることが判明し、当初設計の工法では削孔を進めることが不可能であったため、削孔可能な特殊工法に変更する必要が生まれました。このほか、同じく杭施工におけるボーリング工について、削孔に不可欠な安定液（泥水）が地層中に流出する事態が複数箇所で発生し、流出対策工を施しながら繰り返し削孔する必要が生じたことにより、想定よりも速かに多くの施工手間を要しました。以上のことから、109,115,600円の増額を行うものです。 また、上記の不測の事態による増工等に日数を要し、工期に大幅な遅れが生じたことにより工期内での完成が困難となったため、工期を92日間延長するもの。