

工事名 : 富山公共下水道浜黒崎浄化センター管理本館建築改修工事

[ 公共45 ]

記

質問	回答
<p>図番D-8～10、設計書                      内部仕上表1階ロビー、廊下、男子・女子便所、2階事務室、ホール、廊下、男子・女子便所、廊下、3階男子・女子便所、廊下の天井改修内容で改修前D(図示の下地共撤去)、改修後d(図示の下地共撤去) 又、1階サンルームの天井改修内容で改修前C(下地共撤去)、改修後c(下地共新設)となっていますが設計書の撤去明細には天井ボード撤去のみで下地撤去がありません。                      改修明細にも天井仕上げ材(石膏ボード、ロックウール化粧吸音板、けい酸カルシウム板)のみで下地の明細がありません。ご指示ください。</p>	<p>設計書が正しく、図面に誤りがありました。                      下地撤去は行わず、天井ボードの撤去・新設を行うものとなります。                      (図面を訂正しました。訂正後の図面は、電子入札システムに提示(ZIPファイル名の最後がnewになっています。)してありますので、再度ダウンロードして確認してください。)</p>
<p>図番D-48,50,52                      &lt;改修&gt;1,2,3階天井伏図に仕上の斜線の範囲外に天井点検口:600角の記載がありますが、本工事でしょうか。設計書には記載ありません。ご指示ください。</p>	<p>本工事対象外となります。</p>
<p>図番D-7,D-57,設計書                      内部仕上表天井改修で地下1階ブロー補機室 パーミックスAP吹付(ア)15(R)撤去となっていますが、アスベスト含有建材の指示がありません。含有なしで撤去と考えて宜しいでしょうか。                      また設計書には既存塗膜除去がサンダー工法とありますが、養生について仮設平面図では床養生のみです。仮設間仕切り等は必要ないのでしょうか。ご指示ください。</p>	<p>地下1階ブロー補機室天井仕上のアスベストは撤去済みとなっています。本工事については含有なしの撤去として積算してください。                      仮設間仕切りは不要と考えています。</p>
<p>図番D-8,9,10,11                      内部仕上表 天井改修で1階ロビー、廊下、2階ホール、廊下、廊下、3階 排気室、廊下、地下～PH階 階段(A) 特殊パーライト吹付(ア)5(R)撤去となっていますが、アスベスト含有建材の指示がありません。含有なしで撤去と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。</p>	<p>含有なしの撤去として積算してください。</p>