

工事名 : 富山公共下水道浜黒崎浄化センター管理本館建築機械設備改修工事

[ 公共41 ]

記

質問	回答
<p>図番AM-26、AM-54 既設の屋内形1号消火栓箱を易操作性屋内1号消火栓箱へ更新でよろしいでしょうか。 その場合、既設屋内消火栓ポンプの揚程は間に合っていると考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>易操作性屋内1号消火栓箱への更新とします。 なお、上記設備への更新を想定した揚程で既設屋内消火栓ポンプは更新済みです。</p>
<p>図番AM-26、AM-54 また屋内消火栓ポンプは脱水機棟も兼用となっておりますが脱水機棟の屋内形1号消火栓箱は易操作性屋内1号消火栓箱へ更新の必要無しと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みの通り、脱水機棟の消火栓箱の更新の必要はありません。</p>
<p>図番AM-20 換気機器表に「電源容量は変更不可とする」とありますが各メーカーに問い合わせたところ間に合わない機器があります。どの様に致しますか。</p>	<p>今回工事(他管理本館関連工事含む)において電源側の更新は行わないため、電源容量を変更することは出来ません。 機器については、換気機器表に記載の電源容量、風量及び静圧の規格を満たすものとし、その他の仕様については、メーカー標準仕様に準ずるもので積算してください。</p>