

工 事 名 : 浜黒崎地区配水管切り回し(第1工区)工事

質問	回答
<p>・設計書にφ250K形接合部材(特殊押輪)35組とありますがφ250K形管帽の分が計上されていないとおもいます。メカニカル継手工も同様、またφ250既設管切断工2口とありますが4口ではないでしょうか、設計変更の対象となりますか。</p>	<p>φ250K形管帽の特殊押輪、接合部品、メカニカル継手工については、内訳書7項1号の2のφ250管帽に含めて計上してあります。φ250既設管切断工に関しては、一部関連工事にて切断し、撤去することとなっている為、2口としておりますが、現場状況に差異が生じた場合は、設計変更の対象とし、受注後に受注者と協議します。</p>
<p>・NO.1詳細図の断面図に暗渠の下部は、2.5mまで掘削し、RC-40で埋戻しを行うこととありますが土工は計上されていますか、設計変更の協議対象となりますか。</p>	<p>暗渠部2.5mまで埋め戻す土工は、内訳書15項の第3号の2に計上してありますので、設計変更の対象となりません。</p>
<p>・掘削発生土の仮置きは計上されていますか？また発生土の状況等で仮置きが必要な場合は、設計変更の協議対象となりますか？</p>	<p>本工事の管路土工については、土砂を山積0.45m³のバックホウにより、掘削積みし、10tダンプトラックにて処分地へ直接搬出することとしている為、発生土の仮置きを設計計上しておりませんが、現場状況に変化が生じ、発生土を仮置きする必要がある場合は、受注者と協議いたします。</p>
<p>・発生土の処理場が記載されていますが、変更は可能でしょうか？</p>	<p>建設発生土の搬出先の変更は可能です。ただし、処分先の都合により、受け入れが不可能となった場合は、受注者との協議対象といたしますが、受注者都合による搬出先の変更は、設計変更の対象としません。</p>