

工事名:町長地区配水管布設替(その1)工事

質問	回答
<p>設計書では耐震型不断水となっておりますが、図面では一般型不断水となっております。どちらと考えればよろしいでしょうか？</p>	<p>設計書のとおり耐震型不断水で施工することとしております。 なお、図面においても「不断水割T字管 耐震型」と明示しております。</p>
<p>土工の埋戻し手間が、碎石、砂の材料分に対して少ないように思われますが、いかがでしょうか？</p>	<p>土量変化率を考慮して数量計算しており、設計書の数量で問題ないと考えております。</p>
<p>地盤が非常に硬い地域と思われませんが、掘削手間はその分を見込んでありますか？ (アイオンブレイカー付バックホーを使用した場合は、追加変更の対象になるでしょうか？)</p>	<p>施工箇所の土質が玉石混じり土であることを踏まえて掘削の積算をしております。 なお、アイオンブレイカー付バックホーを使用する必要が生じた場合は受注者と協議します。</p>
<p>敷地内の掘削工事がありますが、各家の了解は取っておりますか？</p>	<p>地域住民に対しては受注者が決まり次第、総代を通じて工事への協力依頼文書を回覧することとしており、発注時点では各家敷地内の掘削承諾を得ておりません。</p>