

工事名:新水橋幹線配水管布設(第4工区)工事

質問	回答
<p>・他自治体の水道管等の位置について</p> <p>工区中央付近において、他自治体の水道管及びマンホールポンプが横断しているようですが、電線や上下水管の布設位置図・横断図は手に入りますか。また、仮に仮設、切り回ししなければいけなくなった場合、施工はどちらの自治体が行いますか。</p>	<p>他自治体等が管理する既存管の台帳資料については受注者へ提供します。また、発注時点では既存管の仮設、切り回しの必要はないと判断しておりますが、仮設、切り回しを行う必要が生じた場合は施設管理者と協議した後、受注者と協議します。</p>
<p>・管理者との協議</p> <p>幹線の布設位置、深さ、通行制限等について、近隣企業、耕作者、道路管理者および用水路管理者との協議は終わっているのでしょうか。</p>	<p>幹線の布設位置、深さ、通行制限等について、企業団地、土地改良区、立山町との事前協議は完了しておりますが、受注者の実施工程が決まり次第、改めて打ち合わせを行うこととしております。</p>
<p>・道路使用の制限について</p> <p>農道は通行禁止であるとか企業団地内のこの区間は通行禁止である等、工事のための資機材の搬出入に係る道路の使用に制限はありますか。</p>	<p>道路管理者との事前協議において、道路使用の制限を受けている事項はありません。</p>
<p>・ウエルポイント工について</p> <p>ウエルポイントで排出された水の処理はどのようにお考えでしょうか</p>	<p>ウエルポイントで排出される水は、ノッチタンクでの沈砂又は濾過施設により処理した後、道路側溝へ排水することとしております。</p>