

工事名: 針原幹線配水管布設替(第1工区)工事

質問	回答
<p>・着工前に地域住民や地権者等への案内は十分にされているでしょうか？</p>	<p>・受注者決定までに自治振興会、町内会長に対して工事概要の説明を行うこととしております。また、工事箇所沿線の店舗・住民へは、個別訪問による説明を行います。なお、町内会への説明については、受注者決定後に、町内会長を通じて工事案内文書を回覧することとしております。</p>
<p>・第1～第7工区までありますがランク違いの所は場所等もわかりません。 施工検討の資料として他工区もわかる資料をお願いします。</p>	<p>・第1工区～第7工区の施工箇所を記載した位置図及びランクが異なる工区の平面図等を追加しました。(第2工区～第6工区) 追加の位置図・平面図等は、電子入札システムに掲示(ZIPファイル名の最後がnewになっています。)してありますので、再度ダウンロードして確認してください。</p>
<p>・工期についてですが、地盤や湧水等の現場状況、冬季期間の降雪悪天候等により工期日数が不足になる恐れがあります。契約着手後に工期延期は可能でしょうか？ また工期延期は年度を越えて延期は可能でしょうか？</p>	<p>・工期については、休日や、気象による作業不可能日を含めて算出しており、工期内に施工可能であると考えておりますが、設計と現場で相違があった場合や、不測の事態により工事の進捗に影響が出た場合は、工期延期について受注者と協議します。</p>

工事名: 針原幹線配水管布設替(第1工区)工事

質問	回答
<p>・水路、赤田川に絡む工事がありますが、現段階で関係各所には打ち合わせをし施工許可が出ているのでしょうか？ また施工場所の地権者等にも工事内容は周知徹底されていますか？</p>	<p>・道路内の水路横断部の伏越しについては、道路管理者と事前協議が完了しており、内諾を得ています。 ・赤田川については、上下水道局が管理する雨水幹線であり、本工事の施工協議が完了しております。また、常西用水土地改良区と土地改良財産使用許可について事前協議が完了しており、内諾を得ています。 ・赤田川に隣接する地権者への説明は、受注者決定までに完了する見込みです。</p>
<p>・工期について GX形直観特殊CC塗装管350 納期2.5カ月 空気弁BOX角形1号蓋 納期4カ月 K形鑄鉄管350 納期2.5カ月 FCD仕切弁350 納期3.5カ月 上記に年末年始休暇があるのでさらに納期に影響の恐れがあります。 上記の状況なので工期延期は年度を越える4月末や5月中旬頃まで可能でしょうか？</p>	<p>・GX形直観特殊CC塗装管及びK形鑄鉄管については、納期が2.5ヶ月必要であっても、工期内に施工することが可能であると考えております。 ・FCD仕切弁については、1ヶ月程度で納入可能であるとの回答を得ています。 ・空気弁BOXIについては、設計に誤りがあり角形1号ではなく円形4号を使用する必要があります。また、円形4号を使用することで納期を短縮できるため、契約後に受注者と協議します。なお、設計積算については、設計書のとおり積算して下さい。 ・また、受注者の責によらず、製品の納入が遅れ、工期延期が必要となる場合には、受注者と協議します。</p>
<p>・[設計図書の工程関係の中に出水期や積雪・融雪期において、施工を中止有るいは休止する必要があるか。]の項目が対象無となっていますが、現状の工程であれば施工時は積雪ピーク時と思われるのですが、どの様にお考えでしょうか？ 昨年の様な積雪やある程度の積雪になると施工中断しないと、作業員の安全確保、地域住民への配慮が出来ないと思われます。</p>	<p>・工期については、休日や、気象による作業不可能日を含めて算出しており、工期内に施工可能であると考えておりますが、設計と現場で相違があった場合や、不測の事態により工事の進捗に影響が出た場合は、工期延期について受注者と協議します。</p>