

工事名：南部幹線配水管布設替(第4工区)工事

[ 改良306 ]

	質問	回答
1	本工事における諸関係機関には、スマートインターの関連(例えばNEXCO中日本)は全くないのでしょうか。	NEXCO中日本に対しては、近接工事の事前協議を行っており、受注者決定後に、近接工事申請を行うこととしております。
2	仮駐車場の利用者は一般車両用ですか。現在は未舗装の空地(官地)のようですが仕上げは再生砕石の整地でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり、仮駐車場は一般車両の利用を想定しております。 また、再生砕石での整地を予定しております。
3	3工区と4工区の工区界連絡は継ぎ輪なしの一体施工でしょうか。 施工順、水張・通水及び水圧試験の有無(テストバンドのみの試験なのか)を教えてください。	3工区において継ぎ輪を計上しているため、本工事との工区界連絡は継ぎ輪なしの一体施工を予定しております。 4工区の施工手順は、不断水分岐→仕切弁設置→乙切管布設→甲切管設置→テストバンド試験→3工区との連絡(3工区の施工者)→4工区・3工区の通水試験を計画しております。