

工事名：新水橋幹線配水管布設(第2工区)工事

[改良42]

	質問	回答
1	富立大橋右岸の常願寺公園の橋梁部分の添架管施工は完了していると思いますが、この時に行われた水圧試験の残水はどうなっていますか。残っている部分はどのような処理を考えていますか。	富立大橋右岸にある常願寺公園に架る利田高架橋の既設添架管には水圧試験時の水が残っていると考えております。 既設管内の残水処理については、管帽の水抜き用の穴を利用してポンプ排水し、利田高架橋の排水柵を経由して処理する計画としております。
2	途中で横断道路の上越工がありますが、現場を確認したところ、土被りがあまりないように見えます。構造寸法的に問題がないでしょうか。	横断道路の上越施工区間は、ご指摘のとおり土被りがあまりありませんが、道路管理者との事前協議において、今回の設計計画での施工承認を得ており、構造上問題はありません。
3	材料のφ400GX管は現時点で納期が2ヶ月程かかると聞きましたが、工期の方は考慮されていますか。	φ400GX管の納期については、設計時(8月上旬)に管材メーカーから聞き取りを行い、1ヶ月程度であるとの回答を得ており、工期内での完成は可能であると考えております。
4	排水工が計上されていますが、放流先の水利権者とは協議が済んでいますか。	排水については、放流先の水利権者と協議中であり、受注者が着工するまでには、協議が完了する見込みです。