

工事名：婦中町分田地区配水管布設替(その2)工事

[改良74]

	質問	回答
1	<p>配水管仮設工について 仮設平面図の仮設土工断面図に仮設管設置の管表示・左布設・右撤去の表示がありませんが、土被り30cmと考えてよろしいでしょうか。 配水管仮設工にA型連絡の計画がありませんが、それに代わる接続箇所はあるのでしょうか。変更が必要な場合にはその内容について実際に必要な内容での設計変更の協議をして頂けますか。また、積算は設計書内訳での積算としてよろしいでしょうか。</p>	<p>・仮設管土被りは30cmで設計しております。 ・婦中町分田地区配水管布設替(その1)工事において、昨年度残置したA型連絡へ接続するため、本工事ではA型連絡を計上していません。 ・設計積算については設計書のとおりに積算してください。</p>
2	<p>本管布設位置について 本設平面図の横断面図に配水管布設位置のはなれ表示がありませんが、これは現地状況等確認後に協議の上で決定すると言うことでよろしいでしょうか。</p>	<p>・図面に表記されていなかったため、図面を修正しました。はなれを1.5mで設計しております。 訂正後の特記仕様書は、電子入札システムに掲示(ZIPファイル名の最後がnewになっています。)してありますので、再度ダウンロードして確認してください。</p>
3	<p>鋳鉄管切断加工数量 本管布設の鋳鉄管切断口数、挿口加工口数が図面と設計書数量で一致しないように見受けられます。また、図面の通りに施工しようとする場合に必要になる数量とも一致しないようです。変更が必要な場合にはその内容について実際に必要な内容での設計変更の協議をして頂けますか。また、積算は設計書内訳での積算としてよろしいでしょうか。</p>	<p>・設計書の数量と一致するように図面を修正しましたので、設計積算については設計書のとおりに積算してください。なお、試掘結果や起工測量の結果、設計と現場に差異が認められる場合は、受注者と協議します。 訂正後の特記仕様書は、電子入札システムに掲示(ZIPファイル名の最後がnewになっています。)してありますので、再度ダウンロードして確認してください。</p>
4	<p>ソフト4仕切弁口径 ソフト4仕切弁はφ100との表示がありますが、φ75の誤りではないでしょうか。変更が必要な場合にはその内容について実際に必要な内容での設計変更の協議をして頂けますか。また、積算は設計書内訳での積算としてよろしいでしょうか。</p>	<p>・ご指摘のとおり、ソフト4仕切弁はφ75ですので、図面を修正しました。なお、設計積算については、設計書のとおりに積算してください。 訂正後の特記仕様書は、電子入札システムに掲示(ZIPファイル名の最後がnewになっています。)してありますので、再度ダウンロードして確認してください。</p>