

工事名 : 富山公共下水道経堂排水区長江東町三丁目地区長江東町第二貯留池築造工事

[ 公共41 ]

記

質問	回答
<p>現場搬入箇所(北側)に電柱及び架空線がありますが、条件表及び図面では、電柱仮移設・架空線防護(協議中)となっていますが、現時点ではどのようにお考えですか。</p>	<p>施設管理者と協議のうえ、工事車両の出入り等に支障が出ないよう仮移設を行う予定です。</p>
<p>公園施設撤去において、現場搬入箇所(北側)の構造物撤去等は計上されていますが、搬入路の土工(盤下げ)が必要かと思われませんが、どのようにお考えですか。また必要に応じて、変更の対象となりますか。</p>	<p>受注後、変更協議の対象とします。</p>
<p>アンカー工について、設計ではアンカー力659.7となっておりますが、K5-6の許容荷重は642.3となっておりますので、どちらを基準に考えればよろしいでしょうか。</p>	<p>入札に際しては、設計書のアンカー内訳のとおり積算してください。 なお、実際の施工に当たっては設計アンカー力に耐えうる部材を使用することとし、変更協議の対象とします。</p>
<p>建設機械の運搬費について、片道運搬距離5.5kmとなっておりますが、どこからの運搬距離でしょうか。また運搬距離は変更の対象となりますか。</p>	<p>設計上は上下水道局からの距離を計上しており、原則、変更の対象とはしていませんが、特別な事情がある場合は変更協議の対象とします。</p>