

工事名: 婦中町袋地区配水管布設替(その1)工事

[改良62]

	質問	回答
1	立坑の参考図面は添付されていますが、立坑土留の仕様が不明です。各立坑の築造の施工費は、設計書に計上されていますか。また、発進立坑の設置箇所は除雪路線ですが、施工期間中の上部鉄板蓋はどの様に設置しますか。	各立坑の掘削深が1.5m未満であるため土留めは不要と判断しており、土工のみ計上しております。また、発進立坑の設置箇所はバリケード等で囲み、幅員減少の交通規制を行ったうえで施工することを想定しております。
2	設計書では仮設配管φ50×2本が水路内を通る仕様になっていますが、管支持方法が不明です。また、その施工費は設計書に計上されていますか。	道路に埋設する区間以外の仮設配管については、水路天端などの水路敷地を利用して布設することとしております。なお、仮設配管の管支持方法については任意仮設としているため、通常の施工費のみ計上しております。
3	管更生(内面シールホース工法)の工程では、施工後一定の養生期間が必要であり、厳冬期による影響で工期延長が必要な場合は考慮されますか。	更生材の硬化に必要な養生期間については、冬期の施工を考慮して工期設定しております。