

有機フッ素化合物（PFOS及びPF0A）の検査結果

（単位：ng/L）

地域	施設名	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
富山	流杉浄水場（新設浄水場）※1	<5	<5	<5	<5	<5	<5
富山	流杉浄水場（既設浄水場）※2	—	—	—	—	—	<5
富山	新保配水池※3	—	—	—	—	<5	—
富山	西番配水池※3	—	—	—	—	—	8月実施予定
大沢野	上大久保浄水場※1	<5	<5	<5	<5	<5	<5
大沢野	大野浄水場※3	—	—	—	—	<5	—
大沢野	東猪谷浄水場※3	—	—	—	—	—	9月実施予定
大沢野	寺津浄水場※3	—	—	—	—	—	8月実施予定
大山	上滝浄水場※1	<5	<5	<5	<5	<5	<5
大山	低区浄水場※3	—	—	—	—	<5	—
大山	善名浄水場※3	—	—	—	—	—	<5
大山	岡田配水池※3	—	—	—	—	—	<5
大山	亀谷受水槽※3	—	—	—	—	—	<5
大山	粟巣野第2配水池※3	—	—	—	—	—	<5
大山	中地山配水池※3	—	—	—	—	—	9月実施予定
大山	牧配水池※3	—	—	—	—	—	<5
八尾	下井田新浄水場※1	<5	<5	<5	<5	<5	<5
八尾	杉原配水池※3	—	—	—	—	<5	—
八尾	水谷配水池※3	—	—	—	—	—	<5
八尾	保内送水ポンプ場※3	—	—	—	—	—	<5
八尾	桐谷送水ポンプ場※3	—	—	—	—	—	<5
八尾	平沢送水ポンプ場※3	—	—	—	—	—	<5
八尾	三ツ松送水ポンプ場※3	—	—	—	—	—	<5
八尾	下仁歩配水池※4	—	—	—	—	—	<5
八尾	河西配水池※4	—	—	—	—	—	<5
婦中	東部浄水場※1	<5	<5	<5	<5	<5	<5
婦中	道場浄水場※3	—	—	—	—	<5	—
婦中	上井沢浄水場※3	—	—	—	—	—	<5
婦中	古里浄水場※3	—	—	—	—	—	9月実施予定
山田	若土浄水場※1	<5	<5	<5	<5	<5	<5
山田	谷配水池※3	—	—	—	—	—	10月実施予定
細入	楡原浄水場※1	<5	<5	<5	<5	<5	—
細入	猪谷配水池※1	—	—	—	—	—	9月実施予定
細入	庵谷配水池※4	—	—	—	—	—	8月実施予定
細入	片掛配水池※3	—	—	—	—	—	8月実施予定
細入	蟹寺配水池※3	—	—	—	—	—	9月実施予定

・ 定量下限値はPFOS及びPF0Aの合算値として5ng/L

・ ※1 各水系の原水及び浄水（給水栓）で検査を実施

検査区分〔原水・浄水（給水栓）〕別の検査結果は、「水質管理目標設定項目の検査結果」に記載

・ ※2 原水（地下水）の検査を実施

・ ※3 浄水（浄水施設）で検査を実施

・ ※4 給水栓で検査を実施